

# BUDOWA PARKINGU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W GRAJEWIE

Tabela robót ziemnych

| Przekrój                      | Pole powierzchni [m2] |       | Odległość między przekrojami [m] | Średnie pole powierzchni [m2] |       | Objętość [m3] |       |
|-------------------------------|-----------------------|-------|----------------------------------|-------------------------------|-------|---------------|-------|
|                               | wykop                 | nasyp |                                  | wykop                         | nasyp | wykop         | nasyp |
| A                             | 4.90                  | 0.00  |                                  |                               |       |               |       |
| B                             | 5.20                  | 0.00  | 7.25                             | 5.05                          | 0.00  | 36.61         | 0.00  |
|                               |                       |       |                                  |                               |       |               |       |
| B                             | 10.30                 | 0.30  | 7.25                             | 5.15                          | 0.15  | 37.34         | 1.09  |
| C                             | 13.80                 | 0.10  | 11.00                            | 12.05                         | 0.20  | 132.55        | 2.20  |
| D                             | 7.50                  | 0.20  | 16.00                            | 10.65                         | 0.15  | 170.40        | 2.40  |
| E                             | 18.30                 | 0.20  | 16.00                            | 12.90                         | 0.20  | 206.40        | 3.20  |
| F                             | 21.30                 | 1.00  | 10.50                            | 19.80                         | 0.60  | 207.90        | 6.30  |
|                               |                       |       |                                  |                               |       |               |       |
| F                             | 4.70                  | 0.00  |                                  |                               |       |               |       |
| G                             | 4.50                  | 0.00  | 5.95                             | 12.90                         | 0.50  | 76.76         | 2.98  |
| H                             | 2.80                  | 0.00  | 17.70                            | 3.65                          | 0.00  | 64.61         | 0.00  |
|                               |                       |       |                                  |                               |       |               |       |
| B                             | 4.00                  | 0.00  |                                  |                               |       |               |       |
| B m.postojowe                 | 4.00                  | 0.00  | 5.00                             | 4.00                          | 0.00  | 20.00         | 0.00  |
| suma nasypów i przekopów [m3] |                       |       |                                  |                               |       | 952.56        | 18.16 |
| suma robót ziemnych [m3]      |                       |       |                                  |                               |       | 970.72        |       |
| nadmiar nasypu [m3]           |                       |       |                                  |                               |       | 0.00          |       |
| nadmiar wykopu [m3]           |                       |       |                                  |                               |       | 934.40        |       |